

Betreft : Nieuwbouwproject Fonteinkerk te Voorburg
Onderwerp : Erratum technische omschrijving
Ons kenmerk : FONTEINKERK/ERR-001/BNR...
Datum : 30 maart 2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij het uitwerken van het definitief ontwerp naar uitvoeringstekeningen bleek het noodzakelijk een aantal constructieve wijzigingen door te voeren in de hoofddragconstructie. Als gevolg hiervan dient er ook een aantal wijzigingen doorgevoerd te worden in de technische omschrijving d.d. 31 augustus 2020 behorende bij de appartementen. Middels dit erratum informeren wij u hierover. De wijzigingen houden het volgende in.

Pagina 7 - Betonwerken

De verdiepingvloeren worden overal uitgevoerd als betonvloeren i.p.v. staalplaat betonvloeren. Hierdoor wordt de vrije verdiepingshoogte bij de appartementen op de standaard verdiepingen ca. 2,70 m (was ca. 2,60 m) en op de tweede verdieping ca. 4,10 m (was ca. 3,80 m). Door deze wijziging ontstaan er meer mogelijkheden voor het verplaatsen van keuken, badkamer en toilet.

Pagina 7 - Gevelkozijnen

In verband met een noodzakelijke constructieve betonnen randbalk in de gevels zijn de toe te passen gevelkozijnen niet verdiepingshoog maar ca. 2,50 m.

Pagina 7 - Binnendeuren en kozijnen

Alle binnendeuren en kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht en hebben een hoogte van ca. 2,60 m waarbij de wand doorloopt boven de deurkozijnen.

Pagina 8 - Plafondafwerking

Met uitzondering van het plafond in de badkamer en de toilet zijn er in de appartementen geen verlaagde plafonds meer aanwezig. De betonnen plafonds worden gestuukt en zijn sausklaar (m.u.v. de meterkast en installatieruimtes).

Pagina 11 - Ventilatievoorzieningen

De verzinkte plaatstalen ventilatiekanalen worden in de betonvloer ingestort.

Wij vertrouwen erop u hiermee op juiste wijze te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

René Vos, Algemeen directeur



2^e Poellaan 12 - 2161 CJ Lisse - www.horsman.nl
0252 41 31 55 - info@horsman.nl

 Alles voor elkaar